

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM - Prace malarskie WC 450					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	(2,41*3,01)+(2,41*4,25)=17,49m ² Krotność = 2 17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
2	KNR 4-01	Reperacja tynków ścian	szt.		
d.1	0709-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Reperacja tynków sufitów	szt.		
d.1	0709-06	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-08	1,75*2,05=3,59m ² 3.59	m ²	3.590	
				RAZEM	3.590
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-02	(0,39+0,65+0,71+0,98)*0,7=1,91 1.91	m ²	1.910	
				RAZEM	1.910
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-13	1,75*2,05=3,59m ² 3.59	m ²	3.590	
				RAZEM	3.590
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-07	(0,39+0,65+0,71+0,98)*0,7=1,91 1.91	m ²	1.910	
				RAZEM	1.910
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1	01 1202-09	ściany (2,41+3,01+3,01+2,41+0,98+0,7+0,55+0,93+0,23+0,47+0,43+0,71+0,65+0,39+0,38+1)=18,26*0,7=12,78 sufit (2,41*3,01)+(2,41*4,25)=17,49m ² razem 30,27m ² 30.27	m ²	30.270	
				RAZEM	30.270
9	KNR 0-17	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt	m ²		
d.1	2608-04	ściany (2,41+3,01+3,01+2,41+0,98+0,7+0,55+0,93+0,23+0,47+0,43+0,71+0,65+0,39+0,38+1)=18,26*0,7=12,78 sufit (2,41*3,01)+(2,41*4,25)=17,49m ² razem 30,27m ² 30.27	m ²	30.270	
				RAZEM	30.270
10	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi	m		
d.1		ściany (2,41+3,01+3,01+2,41+0,98+0,7+0,55+0,93+0,23+0,47+0,43+0,71+0,65+0,39+0,38+1)=18,26 18.26	m	18.260	
				RAZEM	18.260
11	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi	m		
d.1		14,5 14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało	m ²		
d.1	1505-03	sufit (2,41*3,01)+(2,41*4,25)=17,49m ² 17.49	m ²	17.490	
				RAZEM	17.490
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściana	m ²		
d.1	1505-03	ściany (2,41+3,01+3,01+2,41+0,98+0,7+0,55+0,93+0,23+0,47+0,43+0,71+0,65+0,39+0,38+1)=18,26*0,7=12,78 12.78	m ²	12.780	
				RAZEM	12.780

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 $0,71*2,2*2=3,12+(1,04*1,8)*4=7,5$ 7.5	m ²		
			m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia po- nadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnie- niami podczas usuwania gruzu) 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
16	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl. 30 km łącznie z utylizacją 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
17	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM - Prace remontowe holl dojścia do basenu oraz przedsiónek przy windziach					
1	KNR-W 4-01 d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (5,71*2,21)+(8,65*2,21)+(4,55*1,75)=39,7m2 Krotność = 2 39.7	m ²		
			m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Reperacja tynków ścian 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-06	Reperacja tynków sufitów 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 8,65*2,21=19,12m2 19.12	m ²		
			m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone (2,21+8,65+5,71)*2,93=48,55m2 48.55	m ²		
			m ²	48.550	
				RAZEM	48.550
6	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) 8,65*2,21=19,12m2 19.12	m ²		
			m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
7	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) (2,21+8,65+5,71)*2,93=48,55m2 48.55	m ²		
			m ²	48.550	
				RAZEM	48.550
8	KNR-W 4-01 d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany (5,71+2,21+8,65+3,01+8,65+5,71)*2,93+(1,75+4,55+1,75)*3,4=99,44+27,37=126,81m2-(drzwi 3,51)- okno(2,67*2,05)=5,47)=117,83m2 sufit (5,71*2,21)+(8,65*2,21)+(4,55*1,75)=39,7m2 razem 157,53m2 157.53	m ²		
			m ²	157.530	
				RAZEM	157.530
9	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ściany (5,71+2,21+8,65+3,01+8,65+5,71)*2,93+(1,75+4,55+1,75)*3,4=99,44+27,37=126,81m2-(drzwi 3,51)- okno(2,67*2,05)=5,47)=117,83m2 sufit (5,71*2,21)+(8,65*2,21)+(4,55*1,75)=39,7m2 razem 157,53m2 157.53	m ²		
			m ²	157.530	
				RAZEM	157.530
10	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 43	m		
			m	43.000	
				RAZEM	43.000
11	Wycena d.1 własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi 8,65+2,21+5,71+0,8+8,65+(2,05*6)=38,32 38.32	m		
			m	38.320	
				RAZEM	38.320
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało (5,71*2,21)+(8,65*2,21)+(4,55*1,75)=39,7m2 39.7	m ²		
			m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
13	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżkami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow drzwi 3,51*2=7,02m2 okno2,67*2,05=5,47m2 osłona grzejnika 2,4*0,9=2,16m2 razem14,65m2 14.65	m ²		
			m ²	14.650	
				RAZEM	14.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	Wycena d.1 wlasna	Odkurzenie wnęki i grzejnika po zdjęciu obudowy	r-g		
		2	r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,2*1,5=3,3m2 3.3	m ²		
			m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
16	KNR 4-01 d.1 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 3,05*3,4=10,37m2 10.37	m ²		
			m ²	10.370	
				RAZEM	10.370
17	KNR 2-02 d.1 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem ściany (5,71+2,21+8,65+3,01+8,65+5,71)*2,93+(1,75+4,55+1,75)*3,4=99,44+27,37=126,81m2-(drzwi 3,51)- okno(2,67*2,05)=5,47)=117,83m2 117.83	m ²		
			m ²	117.830	
				RAZEM	117.830
18	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usuniecie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.75	m ³		
			m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.75	m ³		
			m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.75	m ³		
			m ³	0.750	
				RAZEM	0.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PKiN PM -	Prace remontowe holl od WC 450 do szafki 424			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	$(17,12*1,68)+(19,1*2,35)+(3,7*2,05)+(2,2*3,03)+(0,8*1,78)=28,76+44,89+7,59+6,67+1,42=89,33m^2$ Krotność = 2 89.33	m ²	89.330	
				RAZEM	89.330
2	KNR 4-01	Reperacja tynków ścian	szt.		
d.1	0709-05	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
3	KNR 4-01	Reperacja tynków sufitów	szt.		
d.1	0709-06	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-08	$0,8+2,61+5,9+3,69+1,81=14,81*2,46=36,4m^2$ 36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-02	$3,69+2,63+2,6+2,61+2,61+2,61=16,75*2,67=44,72m^2$ 44.72	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-13	$0,8+2,61+5,9+3,69+1,81=14,81*2,46=36,4m^2$ 36.4	m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-07	$3,69+2,63+2,6+2,61+2,61+2,61=16,75*2,67=44,72m^2$ 44.72	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1	01 1202-09	ściany $(17,12*2)*2,21+(19,1*2)*2,35+(3,7*2)*2,97+(2,2*2)*2,35+(0,8*2)*2,35=75,67+89,77+21,98+10,34+3,76=201,52m^2=+(wnęki 0,57*14)=7,98+201,52=209,5-(drzwi i szafki(1,04+1,04+1,89+1,04+1,89+1,07 1,89)*2,05=20,21m^2)=189,29m^2$ sufit $(17,12*1,68)+(19,1*2,35)+(3,7*2,05)+(2,2*3,03)+(0,8*1,78)=28,76+44,89+7,59+6,67+1,42=89,33m^2$ razem 408,65m ² 408.65	m ²	408.650	
				RAZEM	408.650
9	KNR 0-17	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt	m ²		
d.1	2608-04	ściany $(17,12*2)*2,21+(19,1*2)*2,35+(3,7*2)*2,97+(2,2*2)*2,35+(0,8*2)*2,35=75,67+89,77+21,98+10,34+3,76=201,52m^2=+(wnęki 0,57*14)=7,98+201,52=209,5-(drzwi i szafki(1,04+1,04+1,89+1,04+1,89+1,07 1,89)*2,05=20,21m^2)=189,29m^2$ sufit $(17,12*1,68)+(19,1*2,35)+(3,7*2,05)+(2,2*3,03)+(0,8*1,78)=28,76+44,89+7,59+6,67+1,42=89,33m^2$ razem 408,65m ² 408.65	m ²	408.650	
				RAZEM	408.650
10	Wycena	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi	m		
d.1	własna	85.84	m	85.840	
				RAZEM	85.840
11	Wycena	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi	m		
d.1	własna	ściany $17,12+19,1+3,7+2,2+0,8+7,98+(drzwi i szafki(1,04*2)+(1,04*2)+(1,89*2)+(1,04*2)+(1,89*2)+(1,07*2)+(1,89*2)+(2,05*7)=84,97$ 84.97	m	84.970	
				RAZEM	84.970
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało	m ²		
d.1	1505-03	sufit $(17,12*1,68)+(19,1*2,35)+(3,7*2,05)+(2,2*3,03)+(0,8*1,78)=28,76+44,89+7,59+6,67+1,42=89,33m^2$ 89.33	m ²	89.330	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.330
13	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściana ściany (17,12*2)*2,21+(19,1*2)*2,35+(3,7*2)*2,97+(2,2*2)*2,35+(0,8*2)*2,35=75,67+89,77+21,98+10,34+3,76=201,52m ² +(wnęki 0,57*14)=7,98+201,52=209,5-(drzwi i szafki(1,04+1,04+1,89+1,04+1,89+1,07 1,89)*2,05=20,21m ²)=189,29m ² 189,29	m ²		
			m ²	189.290	
				RAZEM	189.290
14	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² drzwi i szafki 1,04+1,04+1,89+1,04+1,89+1,07 1,89)*2,05=20,21m ² 20,21	m ²		
			m ²	20.210	
				RAZEM	20.210
15	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych - obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 6	r-g		
			r-g	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 3.57	m ³		
			m ³	3.570	
				RAZEM	3.570
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 3.57	m ³		
			m ³	3.570	
				RAZEM	3.570
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 3.57	m ³		
			m ³	3.570	
				RAZEM	3.570

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM - przedsiónek przy sali 356 II p. Pałac Młodzieży					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,98*6,8=40,66m ² 4,93*1,3=6,41m ² razem 47,07 m ² Krotność = 2 47.07	m ²		
			m ²	47.070	
				RAZEM	47.070
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Reperacja tynków ścian 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-06	Reperacja tynków sufitów 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 2,3*1,57=3,61m ² 3.61	m ²		
			m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 1,7*2,1=3,57m ² 3.57	m ²		
			m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
6	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m ² w 1 miej.) 2,3*1,57=3,61m ² 3.61	m ²		
			m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
7	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m ² w 1 miej.) 1,7*2,1=3,57m ² 3.57	m ²		
			m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany 5,98+6,8+5,98+6,8+4,93+1,3+4,93+1,3=38,02*4,65=176,79-(drzwi (1,3+1,5)*2,05=5,74m ²)- okno(2,67*2,44=6,73)=164,32m ² sufit 5,98*6,8=40,66m ² 4,93*1,3=6,41m ² razem 211,39m ² 211.39	m ²		
			m ²	211.390	
				RAZEM	211.390
9	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ściany 5,98+6,8+5,98+6,8+4,93+1,3+4,93+1,3=38,02*4,65=176,79-(drzwi (1,3+1,5)*2,05=5,74m ²)- okno(2,67*2,44=6,73)=164,32m ² sufit 5,98*6,8=40,66m ² 4,93*1,3=6,41m ² razem 211,39m ² 211.39	m ²		
			m ²	211.390	
				RAZEM	211.390
10	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 19-01 d.1 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany 5,98+6,8+5,98+6,8+4,93+1,3+4,93+1,3=38,02 38.02	m		
			m	38.020	
				RAZEM	38.020
12	KNR 19-01 d.1 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm 38.02	m		
			m	38.020	
				RAZEM	38.020
13	Wycena d.1 własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi 5,98+6,8+5,98+6,8+4,93+1,3+4,93+1,3+(2,05*4)+1,3+1,5=49,02 49.02	m		
			m	49.020	
				RAZEM	49.020

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało 5,98*6,8=40,66m ² 4,93*1,3=6,41m ² razem47,07m ² 47.07	m ²		
			m ²	47.070	
				RAZEM	47.070
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściana ściany 5,98+6,8+5,98+6,8+4,93+1,3+4,93+1,3=38,02*4,65=176,79-(drzwi (1,3+1, 5)*2,05=5,74m ²)- okno(2,67*2,44=6,73)=164,32m ² 164.32	m ²		
			m ²	164.320	
				RAZEM	164.320
16	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow drzwi (1,3+1,5)*2,05=5,74m ² okno(2,67*2,44)*3=19,54m ² osłona grzejnika 2,4*0,9=2,16m ² razem 27,44m ² 27.44	m ²		
			m ²	27.440	
				RAZEM	27.440
17	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych (6szt)- obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 4	r-g		
			r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
18	Wycena d.1 własna	Odkurzenie wnętrza i grzejnika po zdjęciu obudowy 2	r-g		
			r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia po- nadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnie- niami podczas usuwania gruzu) 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowładowymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PKiN PM	przedsiónek wysoki klatki schodowej koryt.			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,61*3,93=22,05 Krotność = 2 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
2	KNR 4-01 d.1 0709-06	Reperacja tynków sufitów 80	szt.		
			szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 5,67*3,93=22,05 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
4	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzup.tynk zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
5	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
6	TZKNBK IX d.1 5401-23	Oczyszczenie gipsowych listew profilowych 20-25 cm -zdjęcie farby emulsyjnej -listwy (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
7	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
8	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 63	m		
			m	63.000	
				RAZEM	63.000
9	KNR 19-01 d.1 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
10	KNR 19-01 d.1 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
11	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
12	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 4	r-g		
			r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
15	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.8	m ³		
			m ³	0.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKIN PM - sala 421					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien oraz drzwi folią podłoga - 4,55*9,09=41,36m2 okna - 2,67*3,26=8,7m2 drzwi - (0,78+1,5+0,78)*2,05=6,27m2 razem 56,33m2 Krotność = 2 56.33	m ²		
			m ²	56.330	
				RAZEM	56.330
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Reperacja tynków ścian 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-06	Reperacja tynków sufitów 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone (1,6+2,3)*1,57=6,12 6.12	m ²		
			m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 2,4*1,6=3,84m2 3.84	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
6	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) (1,6+2,3)*1,57=6,12 6.12	m ²		
			m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
7	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) 2,4*1,6=3,84m2 3.84	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
8	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany 4,55+9,09+4,55+9,09=27,28*4,75=129,58-(drzwi (0,78+0,78+1,5)*2,05=6,27)- okno(2,67*3,26=8,7)=114,61m2 sufit 4,55+9,09=41.36m2 razem 155,97m2 155.97	m ²		
			m ²	155.970	
				RAZEM	155.970
9	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt 4,55+9,09+4,55+9,09=27,28*4,75=129,58-(drzwi (0,78+0,78+1,5)*2,05=6,27)- okno(2,67*3,26=8,7)=114,61m2 sufit 4,55+9,09=41.36m2 razem 155,97m2 155.97	m ²		
			m ²	155.970	
				RAZEM	155.970
10	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 45.78	m		
			m	45.780	
				RAZEM	45.780
11	KNR 19-01 d.1 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany 4,55+9,09+4,55+9,09=27,28 27.28	m		
			m	27.280	
				RAZEM	27.280
12	KNR 19-01 d.1 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm 27.28	m		
			m	27.280	
				RAZEM	27.280
13	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na białe 4,55*9,09=41,36 41.36	m ²		
			m ²	41.360	
				RAZEM	41.360
14	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściana 4,55+9,09+4,55+9,09=27,28*4,75=129,58-(drzwi (0,78+0,78+1,5)*2,05=6,27)- okno(2,67*3,26=8,7)=114,61m2 114.61	m ²		
			m ²	114.610	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	114.610
15	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow okna - (2,67*3,26)*3=26,11m ² drzwi - (0,78+1,5+0,78)*2,05=6,27m ² osłona grzejnika 4,55*0,9=4,1m ² cokoliki 27,28*0,1=2,73m ² razem 39.21 39.21	m ² m ²	 39.210	 39.210
16	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych (6szt)- obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 4	r-g r-g	 4.000	 4.000
17	Wycena d.1 własna	Odkurzenie wnętrza i grzejnika po zdjęciu obudowy 2	r-g r-g	 2.000	 2.000
18	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.6	m ³ m ³	 0.600	 0.600
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.6	m ³ m ³	 0.600	 0.600
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.6	m ³ m ³	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKIN PM - fragment sali 419					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg oraz sceny folią	m ²		
d.1	01 1216-01	podłoga 9,11*4,0=36,44m ² scena 6*4,47=26,82m ² razem 63,26m ² Krotność = 2 63.26	m ²	63.260	
				RAZEM	63.260
2	KNR 4-01	Reperacja tynków ścian	szt.		
d.1	0709-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Reperacja tynków sufitów	szt.		
d.1	0709-06	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-08	6,05*1,78=10,77 10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-02	6,05*1,6=9,68m ² 9.68	m ²	9.680	
				RAZEM	9.680
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-13	6,05*1,78=10,77 10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-07	6,05*1,6=9,68m ² 9.68	m ²	9.680	
				RAZEM	9.680
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1	01 1202-09	ściany (9,11+1,78+1,78)*2,09=26,48- (6*2,09)=13,94m ² sufit 9,11*(1,78+0,2+0,05+0,05)=18,95m ² razem 32,89m ² 32.89	m ²	32.890	
				RAZEM	32.890
9	KNR 0-17	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt	m ²		
d.1	2608-04	ściany (9,11+1,78+1,78)*2,09=26,48- (6*2,09)=13,94m ² sufit 9,11*(1,78+0,2+0,05+0,05)=18,95m ² razem 32,89m ² 32.89	m ²	32.890	
				RAZEM	32.890
10	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi	m		
		9.11	m	9.110	
				RAZEM	9.110
11	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm	m		
d.1	0731-17	ściany 9,11+1,78+1,78=12,67 12.67	m	12.670	
				RAZEM	12.670
12	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm	m		
d.1	0731-18	12.67	m	12.670	
				RAZEM	12.670
13	Wycena d.1 własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi	m		
		9,11+1,78+1,78=12,67 12.67	m	12.670	
				RAZEM	12.670
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało	m ²		
d.1	1505-03	9,11*(1,78+0,2+0,05+0,05)=18,95m ² 18.95	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściana (9,11+1,78+1,78)*2,09=26,48- (6*2,09)=13,94m2 13.94	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
16	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow 6*4,47=26,82m2 26.82	m ² m ²	 26.820	
				RAZEM	26.820
17	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 2	r-g r-g	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia po- nadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnie- niami podczas usuwania gruzu) 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
19	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
20	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PKiN PM - holl				
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (33,71*1,83)+(1,83*5,1)+(2,64*6,54)=61,69+9,33+17,27=88,29m2 Krotność = 2 88.29	m ²		
			m ²	88.290	
				RAZEM	88.290
2	KNR 4-01 0709-05	Reperacja tynków ścian 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 1,2* 1,03=1,24m2 1.24	m ²		
			m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone 1,5*2,05=3,08 3.08	m ²		
			m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
6	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., belk., podciąg., biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) 1,2* 1,03=1,24m2 1.24	m ²		
			m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
7	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.) 1,5*2,05=3,08m2 3.08	m ²		
			m ²	3.080	
				RAZEM	3.080
8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany (33,71*0,88)+(33,71*2,78)+(5,1+1,83+5,1+1,83)*3,5+(2,64+6,54+2,64+6,54)*3,77=241,1m2-(drzwi 0,9*2,05*5szt=9,23)=231,87m2 sufit (1,03+1,2)*33,71+(1,83*5,1)+(2,64*6,54)=101,77m2 razem 333,64m2 333.64	m ²		
			m ²	333.640	
				RAZEM	333.640
9	KNR 0-17 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ściany (33,71*0,88)+(33,71*2,78)+(5,1+1,83+5,1+1,83)*3,5+(2,64+6,54+2,64+6,54)*3,77=241,1m2-(drzwi 0,9*2,05*5szt=9,23)=231,87m2 sufit (1,03+1,2)*33,71+(1,83*5,1)+(2,64*6,54)=101,77m2 razem 333,64m2 333.64	m ²		
			m ²	333.640	
				RAZEM	333.640
10	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 28	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
11	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi 33,71+33,71+(2,05*5)+(0,9*5)+5,1+1,83+5,1+1,83+2,64+6,54+2,64+6,54=114,39m 114.39	m		
			m	114.390	
				RAZEM	114.390
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało sufit (1,03+1,2)*33,71+(1,83*5,1)+(2,64*6,54)=101,77m2 101.77	m ²		
			m ²	101.770	
				RAZEM	101.770
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściana ściany (33,71*0,88)+(33,71*2,78)+(5,1+1,83+5,1+1,83)*3,5+(2,64+6,54+2,64+6,54)*3,77=241,1m2-(drzwi 0,9*2,05*5szt=9,23)=231,87m2 231.87	m ²		
			m ²	231.870	
				RAZEM	231.870

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych - obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 2	r-g r-g	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
16	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM -małe pomieszczenie za sceną sali 407					
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $1,98*1,72=3,41m^2$ Krotność = 2 3.41	m ²		
			m ²	3.410	
				RAZEM	3.410
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Reperacja tynków ścian 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-06	Reperacja tynków sufitów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone $(0,6+0,35)*1,67=1,59$ 1.59	m ²		
			m ²	1.590	
				RAZEM	1.590
5	KNR 4-01 d.1 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m ² w 1 miej.) $((0,6+0,35)*1,67=1,59$ 1.59	m ²		
			m ²	1.590	
				RAZEM	1.590
6	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu ściany $(1,72+1,98+1,72+1,98)*3,61=26,71-(\text{drzwi } (1,72+0,72+0,72)*2,05=6,48)=$ 20,23m ² sufit $1,72*1,98=3,41m^2$ razem 23,64m ² 23.64	m ²		
			m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
7	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt ściany $(1,72+1,98+1,72+1,98)*3,61=26,71-(\text{drzwi } (1,72+0,72+0,72)*2,05=6,48)=$ 20,23m ² sufit $1,72*1,98=3,41m^2$ razem 23,64m ² 23.64	m ²		
			m ²	23.640	
				RAZEM	23.640
8	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	Wycena d.1 własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi $1,72+1,98+0,75+(2,05*8)=20,85$ 20.85	m		
			m	20.850	
				RAZEM	20.850
10	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało $1,72*1,98=3,41m^2$ 3.41	m ²		
			m ²	3.410	
				RAZEM	3.410
11	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- ściana ściany $(1,72+1,98+1,72+1,98)*3,61=26,71-(\text{drzwi } (1,72+0,72+0,72)*2,05=6,48)=$ 20,23m ² 20.23	m ²		
			m ²	20.230	
				RAZEM	20.230
12	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej; ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi z ościeżkami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow drzwi $(1,72+0,72+0,72)*2,05=6,48$ 6.48	m ²		
			m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
13	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia po- nadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnie- niami podczas usuwania gruzu) 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Prace remontowe małe pomieszczenie za sceną salki przy ul. Włodki 100
 KSIĘZKA PRACOWNIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowyladowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
15	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PKiN PM	przedsiemek wysoki klatki schodowej koryt.424 przy WC IIIp.			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,61*3,93=22,05 Krotność = 2 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
2	KNR 4-01 0709-06	Reperacja tynków sufitów 80	szt.		
			szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone 5,67*3,93=22,05 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
4	KNR 4-01 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust.(do 1m2 w 1 miej.) 22.05	m ²		
			m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
5	KNR-W 4-01 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
6	TZKNBK IX d.1 5401-23	Oczyszczenie gipsowych listew profilowych 20-25 cm -zdjęcie farby emulsyjnej -listwy (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
7	KNR 0-17 d.1 2608-04	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
8	Wycena d.1 własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi 47	m		
			m	47.000	
				RAZEM	47.000
9	KNR 19-01 d.1 0731-17	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
10	KNR 19-01 d.1 0731-18	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm 61.06	m		
			m	61.060	
				RAZEM	61.060
11	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało sufit 5,67*3,93=22,05m2 (1,5+0,65+1,03)*19,2=61,06m2 razem 83,11m2 83.11	m ²		
			m ²	83.110	
				RAZEM	83.110
12	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 4	r-g		
			r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu) 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.8	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
15	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.8	m ³		
			m ³	0.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM - sala 405					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg ,okien i drzwi folią	m ²		
d.1	01 1216-01	podłoga - 4,71*8,28= 39,0m2 okno - 2,29*2,16=4,95 m2 drzwi - 2,05*1,05=2,15m2 razem 46,1 Krotność = 2 46.1	m ²	46.100	
				RAZEM	46.100
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(2,56+4,61+2,14)*2,4=22,34m2 22.34	m ²	22.340	
				RAZEM	22.340
3	KNR 4-01	Reperacja tynków ścian	szt.		
d.1	0709-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-01	Reperacja tynków sufitów	szt.		
d.1	0709-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-08	(1,75+2,5)*1,75=7,44 7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-02	(2,56+4,61+2,14)*2,4=22,34m2 22.34	m ²	22.340	
				RAZEM	22.340
7	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-13	(1,75+2,5)*1,75=7,44 7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-07	(2,56+4,61+2,14)*2,4=22,34m2 22.34	m ²	22.340	
				RAZEM	22.340
9	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1	01 1202-09	ściany 4,82+8,28+4,82+8,28=26,2*3,18=83,32-(drzwi - 2,05*1,05=2,15m2)- okno(- 2,29*2,16=4,95 m2)=76,22m2 sufit 4,82*8,28=39,91m2 razem 116,13m2 116.13	m ²	116.130	
				RAZEM	116.130
10	KNR 0-17	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt	m ²		
d.1	2608-04	ściany 4,82+8,28+4,82+8,28=26,2*3,18=83,32-(drzwi - 2,05*1,05=2,15m2)- okno(- 2,29*2,16=4,95 m2)=76,22m2 sufit 4,82*8,28=39,91m2 razem 116,13m2 116.13	m ²	116.130	
				RAZEM	116.130
11	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi	m		
d.1		26,2 26.2	m	26.200	
				RAZEM	26.200
12	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm	m		
d.1	0731-17	ściany 4,82+8,28+4,82+8,28=26,2 26.2	m	26.200	
				RAZEM	26.200
13	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm	m		
d.1	0731-18	4,82+8,28+4,82+8,28=26,2 26.2	m	26.200	
				RAZEM	26.200
14	Wycena własna	Uszczelnienie silikonem akrylowym na stykach tynków ścian z elementami drewnianymi	m		
d.1		4,82+8,28+4,82+8,28+2,05+2,05+1,05+2,29+2,29+2,16=38,09			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.09	m	38.090	
				RAZEM	38.090
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało 4,71*8,28= 39,0m2 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
16	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ściana 4,82+8,28+4,82+8,28=26,2*3,18=83,32-(drzwi - 2,05*1,05=2,15m2)- okno(- 2,29*2,16=4,95 m2)=76,22m2 76.22	m ² m ²	 76.220	
				RAZEM	76.220
17	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2- drzwi z ościeżkami , obudowy grzejnikowe, parapety okienne , szafy ścienne ,cokolikow drzwi - 2,05*1,05=2,15m2 okno- 2,29*2,16=3*4,95=14,85 m2 osłona grzejnika 3,43*0,9=3,09m2 4,82+8,28+4,82+8,28=26,2m2 razem46,29 46.29	m ² m ²	 46.290	
				RAZEM	46.290
18	Wycena d.1 własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz) 4	r-g r-g	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	Wycena d.1 własna	Odkurzenie wnętrza i grzejnika po zdjęciu obudowy 2	r-g r-g	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości(pozycja uwzględnia po- nadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnie- niami podczas usuwania gruzu) 0.55	m ³ m ³	 0.550	
				RAZEM	0.550
21	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych pozostałości samochodami samowładowymi na odl.30 km łącznie z utylizacją 0.55	m ³ m ³	 0.550	
				RAZEM	0.550
22	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29 0.55	m ³ m ³	 0.550	
				RAZEM	0.550

Prace remontowe sufitu przedsionka przy Bibliotece KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PKiN PM - Prace remontowe sufitu przedsionka przy Bibliotece					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	5,71*8,39=47,91m ² Krotność = 2 47.91	m ²	47.910	
				RAZEM	47.910
2	KNR 4-01	Reperacja tynków sufitów	szt.		
d.1	0709-06	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. -tynki odpażone	m ²		
d.1	0701-08	(1,6+2,3)*1,57=6,12 6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
4	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., belk., podciąg., biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-13	(1,6+2,3)*1,57=6,12 6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²		
d.1	01 1202-09	(5,71*8,39)+(0,2+0,2+0,6)*28,2=76,11m ² 76.11	m ²	76.110	
				RAZEM	76.110
6	KNR 0-17	Wzmocnienie tynków sufitu i ścian -gruntowanie preparatem Unigrunt	m ²		
d.1	2608-04	(5,71*8,39)+(0,2+0,2+0,6)*28,2=76,11m ² 76.11	m ²	76.110	
				RAZEM	76.110
7	Wycena własna	Silikonowanie pęknięć tynków ścian i sufitu przed pracami malarskimi	m		
d.1		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych o szer. do 10 cm ściany	m		
d.1	0731-17	(0,2+0,2+0,6)*28,18=28,18m 28.18	m	28.180	
				RAZEM	28.180
9	KNR 19-01	Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych - dopłata za każde 5 cm ponad 10 cm	m		
d.1	0731-18	28.18	m	28.180	
				RAZEM	28.180
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem -sufit na biało	m ²		
d.1	1505-03	(5,71*8,39)+(0,2+0,2+0,6)*28,2=76,11m ² 76.11	m ²	76.110	
				RAZEM	76.110
11	Wycena własna	Odkurzenie i umycie lamp sufitowych (6szt)- obudowy i rastry ochronne , szybki ochronne (na zewnątrz i wewnątrz)	r-g		
d.1		4	r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych pozostałości (pozycja uwzględnia ponadprzeciętne warunki w stosunku do założeń KNR - związane z utrudnieniami podczas usuwania gruzu)	m ³		
d.1	0106-04	0.21	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i innych pozostałości samochodami samowładowczymi na odl.30 km łącznie z utylizacją	m ³		
d.1	0108-11	0.21	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 29 0.21	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210